**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

# Trattamento Acqua/Distillatori/Osmosi Inversa/Generatori di Vapore Ponzini FD 12

## Immagini

## Dettagli prodotto

| | |
|---|---|
| **Categoria:** | Vendute |
| **Macchina:** | FD 12 |
| **Codice macchina:** | 22F102 |
| **Costruttore:** | Ponzini |
| **Anno di costruzione:** | 1987 |

## Descrizione

**INTIMAC S.R.L.**
Via XXV Aprile, 8
21054 Fagnano Olona (VA) - Italia
Tel. +39 0331 1693557
email: inti@intisrl.it

Impianto di distillazione “termocompressione ponzini” per la produzione di acqua distillata
Modello BD/pr-E.V. (AT-AV)
Portata oraria 330 litri
Numero matricola 2754

Corrente trifase 380 volt 50 Hz
Corrente monofase 24 volt 50 Hz
Potenza elettrica 59 Kw
Compressore del vapore tipo SCL-710
Pompa riciclo acqua distillata tipo Prolac S18 MB 1.1 CIE

Consumo energia durante la marcia a regime per produrre acqua distillata a:

con riscaldamento elettrico 25/30C. 85/90C.

riscaldamento ausiliario 2 KWH 20 KWH
forza motrice 4.5 KWH 4.5KWH

con riscaldamento a vapore

riscaldamento ausiliario 4 KWH 34 KWH
forza motrice 4.5 KWH 4.5KWH

consumo per il preriscaldamento dell’impianto e del compressore di vapore con sistema
potenza impegnata elettrico 20 KWH a vapore 34 KGH